

Tél. : +  
Fax :  
E.mail : a

Devis  
Maclas, le 11 juillet 2016  
Dossier suivi par :

LABORATOIRES

Objet du devis : Remise en état de votre presse

Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous notre devis pour le matériel mentionné en objet :

Qté	Désignation	Prix H.-T. en €
1	PESEUSE - Réparation des portes de fermeture de la benne de pesage (pliées). - Remplacement des deux capteurs de pesage. - Restauration de toute la tuyauterie pneumatique (manquante). - Nouvelles bobines pour toutes les électrovannes (manquantes). TOTAL H.-T.	440,00 1.060,00 160,00 70,00 <hr/> 1.730,00
1	PRESSE - Série complète de garde-corps et escaliers menant à la plate-forme de support peseuse (exclus, de votre fourniture) - Contrôle et alignement tampon expulseur, presseur verticale et presseur latérale. - Restauration des capteurs et fins de course manquante, avec des câbles de connexion. TOTAL H.-T.	0,00 1.420,00 430,00 <hr/> 1.850,00
1	ENSACHEUSE - Révision des systèmes de soudure longitudinales et transversales. - Réparer des protections externes. - Nouveaux capteurs et fins de la course manquants. - Restauration de toute la tuyauterie pneumatique (manquante). - Nouvelles bobines pour toutes les électrovannes (manquant). TOTAL H.-T.	1.190,00 400,00 470,00 340,00 400,00 <hr/> 2.800,00
<b>SOUS TOTAL Ex-Works H.-T.</b>		<b>6.380,00</b>
1	HYDRAULIQUE - Nouveau Moteur pour la centrale hydraulique. (manquant) - Nouvel accumulateur pour la centrale hydraulique. (manquant) - Contrôle et révision des pompes hydrauliques. - Contrôle et révision complète de la centrale hydraulique. - Nettoyage interne du réservoir et changement de l'huile - Révision de tous les vérins hydrauliques avec remplacement de tous les joints. - Remplacement des conduits hydraulique (tubes rigides et tuyaux flexibles). TOTAL H.-T.	4.010,00 1.270,00 860,00 2.130,00 4.060,00 3.930,00 4.940,00 <hr/> 21.200,00
1	ARMOIRE ÉLECTRIQUE ET INSTALLATION ÉLECTRIQUE - Nouvelle armoire électrique avec automate SIEMENS S7-314 et Afficheur SIEMENS COULEUR A ÉCRAN TACTILE avec l'intégration de nouvelles cartes de soudure Ropex. - Nouveau logiciel de contrôle du cycle de la machine. - Nouvel réseau électrique et câbles sur la machine pour la peseuse, l'ensacheuse, la presse et la centrale hydraulique. Y compris toutes les bobines et les câbles de raccordement des électrovannes et des fins de la course manquants. TOTAL H.-T.	21.870,00 3.460,00 7.730,00 <hr/> 33.060,00



**MISE EN SERVICE ET FORMATION DU PERSONNEL :** non compris

Le(s) système(s) d'alimentation du produit à la machine, le produit, le film et les énergies électrique et pneumatique dans la zone d'installation de la machine devront être disponible à l'arrivée du technicien.

La machine doit être positionnée sur chape en béton parfaitement plane sous l'ensemble du matériel.

Il est impératif que la mise en place soit effectuée avant l'arrivée du technicien (ainsi que la mise en place des arrivées d'air comprimé et d'électricité).

Pour des raisons de sécurité, une personne de votre entreprise sera toujours présente pendant toute la durée de la mise en service et des essais.

Après mise en service et essais, l'acheteur signera la fiche de travail du technicien qui sera considéré comme l'acceptation du matériel.

**EXCLUSIONS :**

Sont exclus de la livraison :

- Connexions air comprimé de votre réseau à nos groupes de réduction, filtration et lubrification,
- L'éventuel transformateur de tension de ligne,
- Connexions électriques du réseau général à nos armoires,
- Connexions électriques entre nos armoires et les armoires des machines existantes,
- Les adaptations ou modifications des machines existantes du client et non prévues.
- Fourniture de l'air comprimé,
- Fourniture de l'électricité,
- Fourniture du système d'aspiration des poussières,
- Connexions au système d'aspiration des poussières,
- Les protections pour la prévention des accidents en plus de celles prévues,
- Démontage et enlèvement de l'ancien équipement existant,
- Travaux de Génie Civil s'il y a lieu et les travaux de préparation du chantier,
- Déchargement et mise en place sur site des machines,
- Fourniture des engins de déchargement et de levage ainsi que la main d'œuvre afférente,
- Échafaudage s'il y a lieu,
- Montage du matériel, sauf stipulation dans l'offre,
- Mise en service du matériel et formation du personnel, sauf stipulation dans l'offre,
- Contrôles par organismes certificateurs,
- Dans le cas où un envoi d'échantillons à l'usine du ou des constructeur(s) est demandé pour des essais de machine, une liste en sera fournie dans les plus brefs délais après la commande, et il appartiendra à l'acheteur de fournir ces échantillons en temps voulu et à ses frais (envoi franco domicile),
- Tout ce qui n'est pas expressément spécifié.

**CLAUSES DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :**

De convention expresse, le vendeur se réserve la propriété des marchandises fournies jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement. Toutefois, l'acheteur prend l'entière responsabilité (risques vol, incendie, avaries, etc...) du matériel jusqu'à transfert définitif de propriété et devra les maintenir en l'état et les assurer à ses frais contre le vol, le bris, le feu, l'eau et autres risques... Les profits et les risques sont transférés dès la livraison sur le site de l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que leur prix si elles ont déjà été revendues.

**Acceptation du client précédée de la mention « bon pour accord » :**

Date et signature du responsable habilité

Cachet de la société